

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand
«Adresblok»

Datum 16-09-2024
Onze referentie 910955 – Renovatie
Behandeld door D. (Derek) Bakkum
Telefoon +31 251 74 32 00
E-mail derek.bakkum@arsleff-bv.nl

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Siersteenlaan te Groningen

Geachte heer/mevrouw,

In een eerdere fase hebben wij een deel van het riool aan de Siersteenlaan gereinigd en geïnspecteerd vooruitlopend op de geplande rioolrenovatie. Met deze brief informeren wij u over deze renovatie en wat u daarvan kunt merken.

Wanneer?

Van **maandag 23 september** tot en met **vrijdag 8 november** vernieuwen wij een deel van het riool bij u in de straat. Na deze werkzaamheden kan al het afvalwater voor ruim 50 jaar weer door het riool worden afgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande riool een kous aan te brengen ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Op deze manier wordt voorkomen dat de gehele straat open gegraven moet worden en dat bomen gekapt moeten worden om het riool te vervangen. Waar wij precies aan het werk gaan is weergegeven op de plattegrond in de bijlage.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor de renovatie maken wij gebruik van de inspectieputten. Deze zijn herkenbaar aan de grote ronde deksels in de rijweg, het fietspad, (midden)berm of in het trottoir.

Om de veiligheid voor iedereen te garanderen wordt tijdens onze werkzaamheden gebruik gemaakt van tijdelijke verkeersmaatregelen. Hiermee wordt (fiets)verkeer om het werkvak heen geleid, maar blijft de straat verder wel gewoon open.

Uw woning blijft tijdens de werkzaamheden ter allen tijden toegankelijk.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?

Stap 1 Aanleg tijdelijke pompinstallatie

Tijdens het werk aan het riool nemen meerdere tijdelijke pompinstallaties in verschillende fases de functie van het riool over. Eén op de Diamantlaan en twee op de Goudlaan aan zowel de noord als zuidelijke kant van de Siersteenlaan.

Naast de pompen zelf zijn de installaties herkenbaar aan de afvoerleidingen die door de wijk worden aangelegd. Om alles bereikbaar te houden worden verhogingen en drempels aangebracht in de leidingen waar het verkeer onderdoor of overheen kan.

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Tijdens de werkzaamheden staan de pompen 24 uur per dag aan. Er wordt gebruik gemaakt van stilere pompen en er worden geluidsreducerende hekken toegepast rondom de pompen. Desondanks kunnen de pompen wat lawaai opleveren, wij vragen hiervoor uw begrip.

Stap 2 Toegankelijk maken riolering

Op enkele locaties is dient het riool toegankelijk gemaakt te worden voordat wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Op deze locatie voeren wij gedurende de uitvoeringsperiode enkele keren kleine graafwerkzaamheden uit zodat we vanuit deze locaties de kousen kunnen aanbrengen in het riool.

Stap 3 Aanbrengen kousen

De kousen worden in het riool aangebracht door middel van water- of luchtdruk. Het uitharden van de kousen gebeurt met warm water of stoom. Bij deze werkzaamheden kan er rookvorming ontstaan rondom ons werkvak en is er mogelijk een styreengeur te ruiken. Styreen is bij zeer lage concentraties al ruikbaar¹. Mocht u deze geur binnen in huis opmerken dan adviseren wij om even goed te ventileren. De geur zal daarmee snel verdwijnen.

Het aanbrengen van de kousen is een proces wat tot in het begin van de avond kan duren. Het uitharden van de kousen is een proces dat 24 uur per dag door gaat. De werkvoertuigen die daarbij gebruikt worden kunnen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Stap 4 Eindcontrole

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond controleren wij nog eenmaal het riool. Deze eindcontrole staat gepland in **week 48**. Over deze eindcontrole ontvangt u van ons uiterlijk 1 week voor aanvang een aparte informatiebrief.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, Jaap Groenewold, op 06 20 58 07 66. Ook kunt u op onze website www.aarsleff-bv.nl meer informatie vinden over de werkzaamheden.

Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Derek Bakkum
Aarsleff Leidingrenovatie

¹ Voor aanvullende informatie over styreen en de gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD op +31 50 36 74 000. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.

Bijlage 1

Projectlocatie

