Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum	16-9-2020
Onze referentie	910943 wk 39
Behandeld door	J. Lute
Telefoon	0251-743 200
E-mail	jeroen.lute@aarsleff-bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Rijksstraatweg

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Groningen heeft Aarsleff Leidingrenovatie opdracht gegeven om het rioolstelsel in uw straat te renoveren. Hierover hebben wij u in mei en juni reeds met informatiebrieven geïnformeerd. In deze brief leest u meer over het daadwerkelijk renoveren van het riool en wat u daarvan merkt.

Wanneer?
Op woensdag 23 september en donderdag 24 september wordt het riool aan de Rijksstraatweg vernieuwd. Waar wij aan het werk zijn staat in de plattegrond hiernaast aangegeven.

Wat gaat er gebeuren?
Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat we de straat helemaal moeten openbreken en geeft daardoor minder overlast.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Gedurende de werkzaamheden wordt het fietspad aan de oostzijde van de rijbaan afgesloten. Uw woning blijft hierbij bereikbaar.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?
Stap 1 Schoonmaken riool
Als eerste maken wij het riool schoon. Wij vragen u, op 23 september en 24 september, dagelijks tussen 07.00 en 19:00 uur de deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht te doen. Bovengenoemde voorzorgsmaatregel voorkomt dat water vanuit uw toilet kan opspatten tijdens het schoonmaken van het riool.

Stap 2 Aanbrengen kous
Op woensdag 23 september brengen wij de kous in het riool aan. Het uitharden van de hars in de kous gebeurt met stoom, hierbij kan een styreengeur[1] vrijkomen en is rookvorming rondom onze werklocatie zichtbaar. Het aanbrengen van de kous is een continue proces dat tot in de avond duurt.

[1] Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. De geur zal dan snel verdwijnen. Voor aanvullende informatie over styreen en gezondheid kunt u ook bellen met het telefoonnummer van de GGD op 050-367 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Wanneer wij in het riool aan het werk gaan wordt uw huisaansluiting afgesloten. Op dat moment krijgt u van ons een **rode** deurhanger in de brievenbus. Wij vragen dan van u:

- Beperk water te lozen op het riool. Uw afvalwater stroomt via een afvoerleiding vanaf uw woning naar het riool in de straat. Tijdens de werkzaamheden kan dit afvalwater tijdelijk niet het riool in. Dat betekent dat u het toilet nog wel een paar keer kunt doorspoelen en een kleine douchebeurt is ook nog mogelijk, maar maak geen gebruik van uw (vaat)wasmachine en afvoeren in de souterrain. Kortom: zo min mogelijk water lozen op het riool;
- Tijdens het aanbrengen en uitharden van de kous verschillende keren de afvoer van uw wastafel, gootsteen, fonteintje in toilet, wasmachine en afvoerputje in de vloer te controleren of hier water in staat. Dit doet u door de kraan boven de betreffende afvoer even te laten stromen of met een gieter een kleine hoeveelheid water in de afvoer te gieten. Zo weet u zeker dat het waterslot in de afvoerpunten voorzien is van water. De functie van het waterslot is de geur vanuit het riool in huis tegen te gaan. Tijdens onze werkzaamheden loopt het water uit het waterslot namelijk soms leeg;
- Om het deksel van uw toilet, buiten de toiletbezoeken om, dicht te doen.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt u van ons een **groene** deurhanger in de brievenbus. U kunt vanaf dit moment weer normaal lozen op het riool.

Stap 3 Openmaken aansluitingen
Als de kous in het riool is aangebracht wordt met een frees het riool weer geopend.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met onze uitvoerder, de heer P. van ‘t Riet, via telefoonnummer 06 - 51487142. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u meer informatie over onze werkzaamheden in uw straat. Heeft u last van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met ons ***storingsnummer 0251 - 743201*.**

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv