

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum	16-11-2020
Onze referentie	910943 wk 48
Behandeld door	J. Lute
Telefoon	0251-743 200
E-mail	jeroen.lute@arsleff-bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Nesciolaan

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de gemeente Groningen knapt Aarsleff Leidingrenovatie bij u in de buurt het riool op. Na deze opknapbeurt kunnen de gebruikers van het riool deze weer ruim vijftig jaar gebruiken. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en wat u daarvan merkt.

Wanneer?

Van donderdag 19 november tot en met dinsdag 1 december vernieuwt Aarsleff Leidingrenovatie een deel van het riool aan de Nesciolaan. Waar wij aan het werk zijn staat met een oranje markering in de plattegrond hiernaast aangegeven.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool aan de Nesciolaan krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat we de Nesciolaan helemaal moeten openbreken en geeft daardoor minder overlast.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Deze inspectieputten liggen onder andere in het voetpad aan de achterzijde van de appartementencomplexen aan de Nesciolaan (rode cirkel op bovenstaande afbeelding). Om deze locatie bereikbaar te maken voor onze werkvoertuigen, wordt dit voetpad lokaal afgesloten en worden rijplaten op en langs dit voetpad aangebracht. Op bovenstaande afbeelding staat met een blauwe markering de locatie van deze rijplaten gepresenteerd. Uw woning blijft hierbij bereikbaar.



Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?

Stap 1 *Toegankelijk maken riool*

In het voetpad aan de achterzijde van de appartementencomplexen aan de Nesciolaan graven wij het riool lokaal op om toegang hiertoe te krijgen. Vanuit deze locatie brengen wij de nieuwe binnenvoering aan.

Stap 2 *Aanbrengen kous*

De kous wordt door middel van waterdruk in het riool aangebracht. Het uitharden van de hars in de kous gebeurt met warm water, hierbij kan een styreengeur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid¹. Om te voorkomen dat de geur uw huis / bedrijf binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. De geur zal dan snel verdwijnen. Het uithardingsproces is een continu proces dat 24 uur per dag door gaat. Vooral 's avonds en 's nachts op dinsdag 24 november kan het geluid van onze werkvoertuigen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met onze uitvoerder, de heer P. van 't Riet, via telefoonnummer 06 - 51487142. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u meer informatie over onze werkzaamheden in uw straat. Hebt u last van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met ons **storingsnummer 0251 - 743200**.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv

¹ Voor aanvullende informatie over styreen en gezondheid kunt u ook bellen met het telefoonnummer van de GGD op 050-367 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.