

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand
«Adresblok»

Datum 06-05-2025
Onze referentie 910970 – Renovatie
Behandeld door D. (Derek) Bakkum
Telefoon +31 251 74 32 00
E-mail derek.bakkum@arsleff-bv.nl

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Paterswoldseweg te Groningen

Geachte heer/mevrouw,

In een eerdere fase is een deel van het riool in de Paterswoldseweg gereinigd en geïnspecteerd vooruitlopend op de geplande rioolrenovatie. Met deze brief informeren wij u over deze renovatie en wat u daarvan kunt merken.

Wanneer?

Van **maandag 12 mei** tot en met **donderdag 15 mei** vernieuwen wij een deel van het riool bij u in de straat. Na deze werkzaamheden kan al het afvalwater voor ruim 50 jaar weer door het riool worden afgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande riool een kous aan te brengen ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Op deze manier wordt voorkomen dat de gehele straat open gegraven moet worden en dat bomen gekapt moeten worden om het riool te vervangen. Waar wij precies aan het werk gaan is weergegeven op de plattegrond in de bijlage.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor de renovatie maken wij gebruik van de inspectieputten. Deze zijn herkenbaar aan de grote ronde deksels in de rijweg, berm, in het trottoir of fietspad.

Om de veiligheid voor iedereen te garanderen wordt tijdens onze werkzaamheden gebruik gemaakt van tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersregelaars. Hiermee wordt verkeer om het werkvak heen geleid, maar blijft de straat verder wel gewoon open.

Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden ter allen tijden toegankelijk.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?

Stap 1 Schoonmaken riolering

Vooruitlopend op het renoveren wordt het riool nogmaals schoongemaakt. Hiervoor vragen wij u om dagelijks tussen 07:00 en 19:00 de deksel op uw toilet dicht te doen. Uiteraard buiten de toiletbezoeken om. Met deze voorzorgsmaatregel zorgt u ervoor dat het water niet kan opspatten vanuit de wc tijdens het schoonmaken van het riool.

Stap 2 Aanbrengen kousen

Dagelijks brengen wij de kousen aan in het riool. Het uitharden van de kousen gebeurt met stoom of UV. Bij deze werkzaamheden kan er rookvorming ontstaan rondom ons werkvak en is er mogelijk een

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

styreengeur te ruiken. Styreen is bij zeer lage concentraties al ruikbaar¹. Mocht u deze geur binnen opmerken dan adviseren wij om even goed te ventileren. De geur zal daarmee snel verdwijnen.

Het aanbrengen van de kousen is een proces wat tot in het begin van de avond kan duren. De werkvoertuigen die daarbij gebruikt worden kunnen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Stap 3 Eindcontrole

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond controleren wij nog eenmaal het riool. Deze eindcontrole staat gepland in **week 23**. Over deze eindcontrole ontvangt u van ons uiterlijk 1 week voor aanvang een aparte informatiebrief.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, Jaap Groenewold, op 06 20 58 07 66. Ook kunt u op onze website www.aarsleff-bv.nl meer informatie vinden over de werkzaamheden.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Derek Bakkum

Aarsleff Leidingrenovatie

¹ Voor aanvullende informatie over styreen en de gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD op +31 50 36 74 000. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.

Bijlage 1

Projectlocatie

