Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum	15-3-2019
Onze referentie	910930 wk13/14/15
Behandeld door	J. Lute
Telefoon	0251-743 200
E-mail	jeroen.lute@aarsleff-bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Oliemuldersweg

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort knapt het bedrijf Aarsleff Leidingrenovatie in opdracht van de gemeente Groningen bij u in de buurt het riool op. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en wat u daarvan merkt.

Wanneer?
Vanaf maandag 25 maart tot en met vrijdag 19 april vernieuwt Aarsleff Leidingrenovatie een deel van het riool aan de Oliemuldersweg. Een paar jaar geleden zijn alle zijtakken van het riool aangepakt, nu is het grote verzamelriool aan de beurt. Na deze opknapbeurt kunnen bewoners het riool bij u in de buurt weer ruim vijftig jaar gebruiken.

Wat gaat er gebeuren?
Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde kousmethode: door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat we de straat helemaal moeten openbreken en geeft daardoor veel minder overlast. In de plattegrond hieronder hebben we het deel van het riool dat we renoveren oranje gemaakt.



Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Voor het renoveren van het riool gebruiken we inspectieputten. Dat zijn de putten met de grote ronde deksels. Deze inspectieputten liggen in het plantsoen van de Oliemuldersweg. Om het plantsoen bereikbaar te maken voor onze werkvoertuigen, komen er van 18 maart tot en met 19 april op verschillende plekken parkeerverboden. Ook is de kruising Oliemuldersweg / Irislaan en de kruising Oliemuldersweg / Paradijsvogelstraat een paar dagen afgesloten voor auto's. Het bestemmings-verkeer wordt lokaal omgeleid. Uw woning blijft met de auto bereikbaar.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Tijdens de werkzaamheden aan het riool kunt u normaal gebruik blijven maken van uw afvoeren. U kunt dus gewoon de wc doortrekken, afwassen of de douche aanzetten. De riolering van uw woning is niet aangesloten op het gedeelte dat wij aan de Oliemuldersweg renoveren.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden?
Stap 1 *Aanleg tijdelijke pompinstallatie*
Tijdens het werk aan het riool nemen wij met tijdelijke pompen de volledige functie van het riool over. Dit betekent dat we tussen de Oosterhamrikkade en Irislaan een tijdelijke afvoerleiding aanleggen. Het verkeer en bezoekers van het plantsoen kunnen deze leiding passeren. Van maandag 25 maart tot en met vrijdag 5 april komen in het plantsoen bij huisnummer 186 tijdelijke pompen. Op werkdagen staan deze pompen 24 uur per dag aan. Van woensdag 3 april tot en met vrijdag 19 april staan er ook pompen bij Oosterhamrikkade 122. Vooral 's avonds en 's nachts kan het geluid van deze pompen lawaai opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Stap 2 *Reinigen en inspecteren van het riool*
Het riool maken we onder hoge druk schoon met water. Daarna inspecteren we het riool, zodat we zeker weten dat we de kous zonder problemen kunnen installeren.

Stap 3 *Aanbrengen kous*
De kous brengen we met luchtdruk in het riool aan. Het uitharden van de hars in de kous gebeurt met UV-licht, hierbij kan een styreengeur[1] vrijkomen. Het aanbrengen van de kous doen we op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 23.00 uur.

Stap 4 *Oplevering van het riool*
Als we de kous in het riool hebben aangebracht, maken we het riool nog een keer onder hoge druk schoon met water. Daarna volgt nog een laatste inspectie.

Meer informatie
Hebt u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met onze uitvoerder, de heer P. van 't Riet, via telefoonnummer 06 - 51487142. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u meer informatie over onze werkzaamheden in uw straat. Hebt u last van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met ons ***storingsnummer 0251 - 743200*.**

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Aarsleff Leidingrenovatie bv

[1] Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties en is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnendringt, zorgt u ervoor dat de watersloten van de afvoeren gevuld zijn met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan adviseren wij u goed te ventileren. De geur zal dan snel verdwijnen. Voor aanvullende informatie over styreen en gezondheid kunt u ook bellen met het telefoonnummer van de GGD op 050-367 40 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.